



Medellín, Septiembre 5 de 2023

Señores:

IE DEBORA ARANGO

Ciudad

**PROPUESTA
OBRA**

CANT	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Instalación y adecuación circuito de cableado para sistema de sonido en coliseo desde auditorio ubicado en sede principal; consiste en instalar 2 puntos de sonido para parlantes en estructura metálica del coliseo con rejillas protectoras, también se instalara gabinete de piso para guardado y manejo equipos de sonido y una caja externa para puntos de micrófono, adicional se llevara un punto de red desde rack sistemas en auditorio hasta gabinete de sonido. Incluye:150 cable de sonido encauchetado 2*14, 60 mts cable 3*16 para sonido,1 cable para micrófono de 15 mts, 1 caja metalica blanca 30*30*10,3 conectores hembra canon,3 conectores macho canon, 9 cajas metálicas 12*12*5, 13 tubo emt 3/4", 8 coraza metalica 3/4",8 guaya metalica acerada 3/8",4 abrazadera metalica de 3/4 ,5 tubo emt 1/2",8 cable utp cat 6,2 jack rj 45 cat 6,2 candado de seguridad,varios (tornilleria, amarras, grapas, terminales , soldadura)	\$ 7.004.493	\$ 7.004.493	\$ -	\$ 7.004.493
TOTAL			7.004.943	0	7.004.493

Esperamos satisfacer sus expectativas, para así generar un vínculo comercial y de confianza.

JOSE ALEXANDER ARBOLEDA CARDONA
Gerente